Projet Centrale Electrique au Gaz - Muanda République Démocratique du Congo

- ➡ Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz
- Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières
- Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda
- Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*
- Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda
- Partie VI : Conclusions

PERENCO : le premier groupe pétrolier indépendant d'Europe

- ▶ 15 000 COLLABORATEURS
- ▶ PRODUCTEUR DANS 13 PAYS
- ▶ 4 CONTINENTS

- ▶ 430,000 BOEPD OPÉRÉS
- ▶ 210,000 BOEPD NET
- ▶ 1,000 MMBOE RÉSERVES 2P NET

Muanda – Centrale Electrique

Perenco, leader sur la production de gaz en Mer du Nord

- Démarrage des opérations gazières en Angleterre en 2002
- 10% de la production totale de gaz au Royaume Uni
- 52 champs offshore opérés
- 2 terminaux de traitement et compression de gaz onshore

Terminal gazier de Bacton – capacité de 225 mmscfd

Terminal gazier de Dimlington – capacité de 470 mmscfd

Perenco, Partenaire de l'Etat Tunisien depuis 2002

- Production, traitement (CPF) et de 30 000 000 scf/d
- Livraison à la compagnie nationale à travers un contrat de vente de gaz (« GSA ») à long terme
- Production de GPL pour le marché local
- Première (seule) Concession de gaz renouvelée en 2016

Cameroun Phase 1: Alimentation de la Centrale électrique de Kribi

- Développement du champ à gaz de Sanaga en 2012
- Fourniture de gaz à Kribi (au Sud du Cameroun) pour de la génération électrique pour une période de 20 ans
- Le gaz est fourni à une **centrale électrique d'une capacité de 216 MW**
 - Forage de puits offshore et installation d'une nouvelle plateforme
 - Construction d'une station à terre qui fournit :
 - Du gaz vers la centrale électrique : jusqu'à 40 MMSCFD
 - Des condensats envoyés sur un stockage flottant en mer de Perenco (FSO)

Design <> analogue à la RDC

Muanda – Centrale Electrique

Cameroun Phase 2: Production et commercialisation de gaz naturel liquéfié (LNG)

- Seconde phase de développement du champ à gaz fourniture de gaz à une usine de liquéfaction flottante (FLNG) située à 20 km de la côte
- Vente du Gaz liquéfié : appel d'offre infranational remporté par la société Gazprom (contrat de 8 ans)
- Perenco sera le premier producteur de gaz liquéfié offshore en Afrique (démarrage en cours)
 - Liquéfaction du gaz sur Production de 1,2 MTPA de gaz liquéfié (180 mmscf/d),
 - 30 000 t/an de butane commercial correspondant à 40% des besoins d'importation de GPL du pays
 - 5 000 barils par jour de condensats exportés via le terminal flottant opéré par Perenco

Début des opérations de liquéfaction (avril 2018)

FLNG Episeyo Hili

1^{er} chargement de gaz liquéfié

Ce projet de liquéfaction de gaz offshore est une première mondiale

Gabon : alimentation de centrales électriques

- Perenco fournit depuis 2006 du gaz aux deux principales villes du Gabon :
 - Développement de champs à Gas on-shore
 - Acheminement de gaz à terre et en mer sur 450 km de réseau HP
 - Traitement, compression et livraison de 50 mmscf/d aux centrales électriques de Libreville et de Port-Gentil,
 - Responsabilité de services publique et accords particuliers (Convention) avec l'Etat Gabonais
- 2 champs à gaz onshore développés pour ce projet
- Station de traitement et de compression de capacité 200 000 000 mscf/d

Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz

Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières

Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda

Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*

Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda

Partie VI : Conclusions

PERENCO EN RDC

Unique producteur de pétrole en RDC
2 conventions régissant l'onshore et l'offshore
Onshore: depuis 2000, 3 concessions 450 km², 2029-2034
Offshore: depuis 2004, 1 concessions 1000 km², 2043

Production

21 000 Bopd – 2017

25 000 Bopd – Mai 2018

30 000 Bopd – Déc 2018

Atlantic
Ocean

Une grande variété de sites et de synergies

OFFSHORE ≈ 1000km²
35 plateformes
3 zones de traitement
59 puits en production / 14 puits d'injection d'eau
1 FSO Kalamu pour stockage / chargements

1 100 emplois directs et indirects

ONSHORE ≈ 450km²
5 zones de traitement
335 puits producteurs
52 puits injecteurs
1 Centrale Thermique

Géosciences: Glossaire pour les projets gaz

- Réserves de gaz: volumes extractibles associés à un projet de développement commercial et sanctionné
 - Ressources contingentes: volumes extractibles associés à un projet défini mais non encore sanctionné
 - Gaz associé: gaz dissous dans le pétrole. Actuellement en RDC:
 - Consommé (fuel gaz) au niveau de la centrale électrique Perenco de Kinkasi et sur le tanker de stockage
 - L'excédent sans utilisation possible est brûlé
 - Gaz libre: Réserves de gaz aux conditions de fond du gisement
- ➡ **Un projet de gaz en RDC comprendrait à la fois du gaz associé et du gaz libre**
- Le gaz associé dépend de la production du pétrole: il est lié à l'activité huile
 - Le gaz associé décline avec le temps et il faut compléter avec une autre source

Les ressources gazières des Concessions Onshore et Offshore

Les ressources gazières onshore et offshore sont supérieures à 350 Bcf.

La majorité se trouve sur les réservoirs à gaz de Liawenda et Kinkasi à 1000 m de profondeur, forable avec le rig de Perenco basé à Muanda.

Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz

Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières

Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda

Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*

Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda

Partie VI : Conclusions

Production d'électricité en RDC aujourd'hui

- L'hydraulique domine le mix de la génération électrique en RDC = 99%
- La puissance disponible représente 53% de la puissance installée à cause de la forte saisonnalité et l'étiage du fleuve Congo pendant la saison sèche
- SNEL est le producteur national et assure 96% de la génération
- On compte environ 100 MW de capacité de génération par des tiers (« IPP »), principalement des barrages hydrauliques dans la région du Katanga pour alimenter les mines en électricité
- Pas de génération d'électricité à partir de gaz

Puissance installée en MW

Puissance disponible en MW

Réseau électrique - lignes Haute Tension

- Le réseau Haute Tension de la RDC est interconnecté dans le cadre du *South African Power Pool (SAPP)* avec la Zambie
- Le Réseau Ouest avec Inga I et II est le centre principal de la génération d'électricité
- La région de Muanda/Boma/Matadi est enclavée et détourne une partie de l'électricité envoyée vers le Katanga
- Le région du Katanga est la principale consommatrice d'électricité. 50% de ses besoins en électricité sont importés de Zambie

Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz

Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières

Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda

Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*

Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda

Partie VI : Conclusions

Organisation d'un projet Gas to Power

Approche intégrée AMONT + AVAL de PERENCO pour simplifier la structure du projet

Les acteurs

- **Producteur des Hydrocarbures Huile & Gaz :**
 - Détient les droits au gaz, réalise les travaux et produit les réserves gazières nécessaires au projet
 - Les réserves gaz doivent être suffisantes pour alimenter en gaz la Centrale Electrique pendant au moins 15 ans
- **Centrale Electrique:**
 - Une société **dédiée ou non** qui va construire, opérer la nouvelle centrale thermique au gaz
 - Une **Convention avec l'Etat** autorise la Centrale à produire et vendre de l'électricité et définit **son cadre fiscal**
 - Elle achète au Producteur du gaz commercial dans le cadre d'un contrat d'une durée de 15-20 ans = le **GSA**
 - **Elle vend de l'électricité a un Enleveur dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité (PPA) de même durée**
- **Enleveur:**
 - L'enleveur s'engage à enlever et payer l'électricité produite par la centrale (ou la capacité installée)
 - Il entre dans une contrat de transport avec un transporteur pour la livraison de l'électricité au point d'utilisation

Les principaux défis et risques

- **Raccordement et transport:**
 - Le raccordement de la Centrale Electrique au réseau peut nécessiter des investissements à la fois pour absorber l'augmentation de la puissance électrique et la transporter vers le lieu de consommation
 - L'installation de nouvelles lignes hautes tensions doit être anticipée (financement, construction)
 - L'infrastructure devra être prête au moment du démarrage de la Centrale Electrique
 - Un contrat de Transport devra être négocié et son tarif aura un impact sur l'économicité du projet
- **Prix du gaz et de l'électricité:**
 - Le prix du gaz devra permet au Producteur de rembourser ses Investissements amont + marge
 - Le prix de l'électricité assure à la Centrale Electrique une rentabilité satisfaisante pour justifier les investissements
- **Risque de paiements:**
 - C'est le principal risque pour la Centrale Electrique
 - Une absence de paiement par l'enleveur aura des conséquences non seulement sur le revenu de la Centrale, mais aussi sur le revenu du producteur de gaz
 - Il faut identifier des acheteurs fiables qui peuvent offrir des garanties satisfaisantes au projet

Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz

Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières

Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda

Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*

Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda

Partie VI : Conclusions

Profil de production de gaz

- Objectif: Production et traitement de **15 mmscfd de gaz à partir de 2022** pour un minimum de 15 ans permettant la génération de **70 Méga Watts**.

- Pour produire ce gaz pendant 15 ans, permettant la valorisation plus de 80 Bcf de gaz, il sera nécessaire de:
 - Récupérer le gaz associé onshore et offshore
 - Forer 30 puits à gaz onshore

Une seconde phase possible fonction de l'augmentation de la demande

- Objectif: Production et traitement de **30 mmscfd de gaz à partir de 2022** pour un minimum de 15 ans permettant la génération de **150 Méga Watts**.

- La phase 1 et la phase 2 permettront de valoriser plus de 150 Bcf de gaz onshore et offshore
- Les investissements supplémentaires pour cette seconde phase seront principalement liés à l'augmentation de la capacité de compression du gaz et au forage de 30 puits supplémentaires onshore

Le plan de développement associé

Principaux travaux - Amont:

- Forage de 30 puits à gaz
- Traitement du gaz et de compression pour comprimer le gaz jusqu'à 30 bars
- Nouvelle plateforme de compression en mer et pose de 40 km de pipeline

Principaux travaux - Aval:

- Construction de la centrale électrique
- Pose de la ligne Haute Tension
- Construction de poste Haute Tension

Forage des puits à gaz onshore

Perenco a réalisé 2 puits d'appréciation dans les réservoirs à gaz onshore pour :

- Confirmer la productivité d'un puits à gaz
- Déterminer le débit par nouveau puits, l'un de ces puits LWG01 alimente actuellement la centrale à terre de Perenco

Ainsi pour le projet de centrale (phase 1), 30 nouveaux puits seront nécessaires sur les 15 années du projet.

Mesure puits LW – G01

LW-G01

Liawenda Cenomanian

Zone à gaz ciblée par les forages

Récupération du gaz associé offshore

- Nécessite l'ajout d'une plateforme de compression à proximité de la plateforme existante
- Plateforme de type FOLOLO, modèle déjà installée en RDC en 2017 par Perenco
- Package de compression électrique pour export du gaz vers la centrale à terre

La centrale électrique

- Perenco opère déjà une centrale électrique sur Kinkasi d'une capacité de 16 MW (technologie Solar)
- Pour la nouvelle centrale, 7 unités modulaires Titan 130 (7 x 11.8 Mwe) seront installées:
 - Technologie connue
 - Installation rapide (délai pour fourniture: 1 an)
 - Taux de disponibilité très élevé
 - Réactivité par rapport aux consommateurs (possibilité d'extension rapide)

Solar Titan 130

Centrale Kinkasi

Connection au réseau électrique de la SNEL pour export vers le Katanga

- 220kV Muanda-Inga (180km) ligne Haute Tension à installer
- Contrat de transport Inga – Kolwezi avec la SNEL

Investissements nécessaires pour le projet

- Le montant total des investissements nécessaires pour réaliser le projet (Gaz + Electricité) est estimé à 280 Millions USD.
- Ces investissements importants sont à réaliser sur les 2 années qui précèdent le démarrage de la Centrale.

Investissements pour la fourniture du gaz Millions USD

Investissements pour la production et le transport d'électricité Millions USD

Planning

Le projet de Centrale Electrique a une durée de 24 à 30 mois permettant un début de génération électrique dès 2020

Partie I : Perenco, un acteur expérimenté dans la valorisation du gaz

Partie II : Perenco en RDC et les ressources gazières

Partie III: De la nécessité d'une Centrale Thermique à Muanda

Partie IV : Organisation d'un projet type de *Centrale Thermique au Gaz*

Partie V : Le projet de Perenco de Centrale Thermique à Muanda

Partie VI : Conclusions